

**Типичные нарушения выявляемые в ходе надзорных мероприятий
соблюдения требований ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения,
строительные материалы и изделия. Безопасность»**

Могилевской областной инспекцией Госстандарта проводятся мероприятия направленные на выявление и предотвращение нарушений требований технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». В ходе надзорных мероприятий на строительных объектах Могилевской области выявляются следующие нарушения:

- несоответствие маркировки строительных изделий и конструкций, несоответствие документов о качестве требованиям установленным в нормативных документах;

- строительные конструкции не подвергаются неразрушающему контролю с применением физических методов контроля;

- строительные железобетонные конструкции не соответствуют требованиям нормативных документов по качеству и внешнему виду (имеются наплывы, сколы, участки неуплотненного бетона, участки с обнаженной рабочей и конструкторской арматурой);

- ненадлежащие условия хранения строительных железобетонных конструкций (отсутствие прокладок между плитами);

- высота внутренних ограждений лестничных маршей стальных, из нержавеющей стали ниже нормы;

- установка блоков оконных и дверных из поливинилхлоридного (ПВХ) профиля с нарушением требований нормативных документов (отклонение установленных изделий от вертикальности в плоскости, крепление анкерных пластин к внутреннему слою многослойной стены на недостаточное количество дюбелей, не выполнение отбортовки отливов, несоответствующая установка подоконных досок);

- выполнение плит тактильных бетонных для тротуаров из не соответствующего класса бетона, с нарушением линейных размеров;

- установка сборного дорожного покрытия из плит тротуарных с нарушением линейных размеров (просвет между поверхностью сборного покрытия и измерительной поверхностью строительного уровня более требуемого);

- отсутствие входного контроля кабельно-проводниковая продукции либо его формальное проведение;

- не выполнение процедуры оценки соответствия строительных изделий.